Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**	**0.00**	**0.00**
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**0.00**	**0.00**
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**0.00**	**0.00**
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**	**0.00**	**0.00**
5	**3.5**	**Proiectare**	**0.00**	**0.00**
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**	**320,608.35**	**315,608.35**
6.1	4.1	Constructii si instalatii	315,608.35	315,608.35
		01 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Eligibil	*305,808.00*	*305,808.00*
		02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil	*9,800.35*	*9,800.35*
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	5,000.00	0.00
		02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil	*5,000.00*	*0.00*
		Utilaje si echipamente aferente obiectului AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil	*5,000.00*	*0.00*
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	**5.1**	**Organizare de santier**	**1,500.00**	**1,500.00**
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	1,500.00	1,500.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	**6.1**	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0.00**	**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
9	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**	**0.00**	**0.00**

TOTAL (fara TVA)	**322,108.35**	**317,108.35**
TVA (21.00%)	**67,642.75**	**66,592.75**
TOTAL (cu TVA)	**389,751.11**	**383,701.11**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil				*5,000.00*	
1	**01** Porti fotbal_cf specificatii	buc	2.000	2,500.00	5,000.00	1
TOTAL 02					**5,000.00**	
TOTAL Echipamente in AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES					**5,000.00**	

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES
Obiectul: 01 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Eligibil

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	305,808.00
		01 Spatiu activitati sportive_Eligibil	*201,094.48*
		02 Imprejmuire spatiu_Eligibil	*104,713.52*
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**305,808.00**
CAPITOL II II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 01 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Eligibil (fara TVA)	**305,808.00**
TVA (21.00%)	**64,219.68**
TOTAL 01 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Eligibil (cu TVA)	**370,027.68**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES
Obiectul: 01 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Eligibil
Stadiul fizic: 01 Spatiu activitati sportive_Eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA01G1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	**mc**	**20.000**	**76.86**	**1,537.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	76.86	1,537.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TSC19B1 -** Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	**100 mc**	**1.800**	**539.00**	**970.20**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	539.00	970.20
			transport:	0.00	0.00
3	**TSE06B1 -** Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	**100 mp**	**8.000**	**826.29**	**6,610.32**
			material:	10.69	85.54
			manopera:	542.60	4,340.78
			utilaj:	273.00	2,184.00
			transport:	0.00	0.00
4	**DA06A1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**10.000**	**205.94**	**2,059.36**
			material:	119.29	1,192.91
			manopera:	53.36	533.60
			utilaj:	33.28	332.85
			transport:	0.00	0.00
5	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**110.000**	**181.12**	**19,922.72**
			material:	119.29	13,121.97
			manopera:	17.02	1,872.20
			utilaj:	44.80	4,928.55
			transport:	0.00	0.00
6	**DA11B1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**5.000**	**258.04**	**1,290.21**
			material:	129.58	647.92
			manopera:	75.90	379.50
			utilaj:	52.56	262.80
			transport:	0.00	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
7	**DA12B1 -** Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**75.000**	**219.82**	**16,486.72**
			material:	129.58	9,718.78
			manopera:	27.60	2,069.93
			utilaj:	62.64	4,698.00
			transport:	0.00	0.00
8	**DA14A1 -** Fundatie din beton de ciment la strazi alei si platforme carosabile	**mc**	**80.000**	**828.61**	**66,288.92**
			material:	672.03	53,762.28
			manopera:	142.14	11,371.20
			utilaj:	14.44	1,155.44
			transport:	0.00	0.00
8.1	***2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*80.640*	*650.00*	*52,416.00*
9	**TSH01A01^ -** Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	**mp**	**800.000**	**89.26**	**71,405.91**
			material:	63.37	50,696.79
			manopera:	25.20	20,160.00
			utilaj:	0.69	549.12
			transport:	0.00	0.00
10	**CP04A01> -** Montaj echipamente loc de joaca	**buc**	**2.000**	**613.62**	**1,227.24**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	613.62	1,227.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	**TRA06A30 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $	**tona**	**170.950**	**28.05**	**4,795.15**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.05	4,795.15
12	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**530.620**	**16.02**	**8,500.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	16.02	8,500.53

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**201,094.48**
TVA (21.00%)	**42,229.84**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**243,324.32**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES
Obiectul: 01 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Eligibil
Stadiul fizic: 02 Imprejmuire spatiu_Eligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**CO06B-4# -** Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 M interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	**m**	**120.000**	**88.33**	**10,599.03**
			material:	27.29	3,274.23
			manopera:	61.04	7,324.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**900478 -** Plasa impletita D =2.5 mm, ochiuri 50x50 mm	mp	**600.000**	**20.00**	**12,000.00**
2	**3100076 -** Teava patrata 20x20x2 mm	m	**360.000**	**21.00**	**7,560.00**
2	**3100075 -** Teava patrata 60x 60x4 mm	m	**288.000**	**41.88**	**12,061.44**
3	**TRA06A30 -** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km $	**tona**	**17.650**	**28.05**	**495.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.05	495.08
4	**TRA01A20 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**3.050**	**16.02**	**48.86**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	16.02	48.86
5	**CC05A01> -** Procurare si montare plasa de protectie din polietilena HD, fir 2,5 mm, ochiuri 130*130 mm	**m**	**920.000**	**67.34**	**61,949.11**
			material:	17.54	16,133.41
			manopera:	49.50	45,540.00
			utilaj:	0.30	275.69
			transport:	0.00	0.00
5.1	***1101** - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb*	*ora*	*2.760*	*99.89*	*275.69*

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**104,713.52**
TVA (21.00%)	**21,989.84**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**126,703.36**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES
Obiectul: 02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	9,800.35
		01 Imprejmuire spatiu_Neeligibil	*9,800.35*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**9,800.35**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Lista echipamente_Neeligibil	5,000.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil	*5,000.00*
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**5,000.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL 02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil (fara TVA)	**14,800.35**
TVA (21.00%)	**3,108.07**
TOTAL 02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil (cu TVA)	**17,908.43**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES
Obiectul: 02 AMENAJARE TEREN DE SPORT_Neeligibil
Stadiul fizic: 01 Imprejmuire spatiu_Neeligibil

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA01G1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 M teren tare	**mc**	**7.000**	**76.86**	**538.02**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	76.86	538.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TSC35B3 -** Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	**100 mc**	**0.070**	**554.25**	**38.80**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.25	38.80
			transport:	0.00	0.00
3	**TRA01A05P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**12.600**	**3.99**	**50.28**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.99	50.27
4	**CA01B1 -** Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	**mc**	**7.000**	**900.83**	**6,305.80**
			material:	656.27	4,593.88
			manopera:	119.56	836.92
			utilaj:	125.00	875.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***2100971*** *- Beton de ciment B 250 stas 3622*	*mc*	*7.056*	*650.00*	*4,586.40*
5	**CL12A01^ -** Poarta pietonala standard gata vopsita de tip Trutzi model Alborg, cu H1800xL1000 mm, metalul de baza S 275 JR, executie realizata conform NI 102 - clasa B, cu tolerante conform NI 104, cu prindere prin sudura	**buc**	**1.000**	**2,867.45**	**2,867.45**
			material:	2,517.12	2,517.12
			manopera:	26.50	26.50
			utilaj:	323.83	323.83
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**9,800.35**
TVA (21.00%)	**2,058.07**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**11,858.43**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**100014055** - Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea firului de 50 mm	mp	840.000	35.00	29,400.00	Depozit	0.000
2	**100014056** - Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile cuprinse intre 0,4 si 2 mm	kg	5,600.000	1.85	10,378.37	Depozit	0.000
3	**100014057** - Banda montaj din poliester	m	432.000	1.05	451.63	Depozit	0.000
4	**100014058** - Adeziv epoxidic bicomponent	kg	172.800	5.57	962.79	Depozit	0.000
5	**2000030** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	782.000	5.50	4,301.00	Depozit	0.780
6	**2000092** - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	1,150.000	5.50	6,325.00	Depozit	1.150
7	**2005315** - Plasa de protectie din polietilena HD, fir 2,5 mm, ochiuri 130*130 mm	kg	248.400	15.56	3,865.10	Depozit	0.250
8	**2100908** - Beton marfa clasa C 4/5 (BC 5/ B 75)	mc	7.800	356.61	2,781.54	Depozit	18.720
9	**2100969** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	80.640	650.00	52,416.00	Depozit	202.410
10	**2100971** - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7.056	650.00	4,586.40	Depozit	18.490
11	**2200379** - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	157.320	89.10	14,017.21	Depozit	267.440
12	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	7.680	89.10	684.29	Depozit	10.370
13	**2200898** - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	16,000.000	0.59	9,504.00	Depozit	16.160
14	**2201658** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	16.240	90.00	1,461.60	Depozit	24.360
15	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	97.520	90.00	8,776.80	Depozit	146.280
16	**2601262** - Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138	mp	46.480	6.66	309.77	Depozit	0.080
17	**2927745** - Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	mc	0.054	1,544.40	82.78	Depozit	0.020
18	**3064291** - Material marunt	%			24.92	Depozit	0.000
19	**3100075** - Teava patrata 60x 60x4 mm	m	288.000	41.88	12,061.44	Depozit	0.000
20	**3100076** - Teava patrata 20x20x2 mm	m	360.000	21.00	7,560.00	Depozit	0.000
21	**3700340** - Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N	kg	57.600	8.55	492.69	Depozit	0.060

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	**3803881** - Sarma de otel moale neagra D= 1 MM	kg	27.600	9.50	262.31	Depozit	0.030
23	**3805865** - Sarma zincata moale D = 2 MM ol 37	kg	92.000	15.00	1,380.00	Depozit	0.090
24	**600012281** - Poarta pietonala Trutzi model Alborg	buc	1.000	2,492.20	2,492.20	Depozit	0.050
25	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	73.740	10.69	788.43	Depozit	73.740
26	**900478** - Plasa impletita D =2.5 mm, ochiuri 50x50 mm	mp	600.000	20.00	12,000.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					**187,366.28**	**Greutate**	**780.47**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**11000** - Betonist	252.730	46.00	11,625.58	100.00
2	**13410** - Dulgher constructii	0.420	71.00	29.82	100.00
3	**15000** - Fierar beton	1,012.000	45.00	45,540.00	100.00
4	**15130** - Finisor de terasamente	43.512	72.00	3,132.86	100.00
5	**19700** - Montator	509.220	42.00	21,387.24	100.00
6	**19770** - Montator prefabricate beton	110.400	49.00	5,409.60	100.00
7	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	0.000	42.00	0.01	100.00
8	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	87.520	42.00	3,675.84	100.00
9	**24100** - Pavator	105.548	46.00	4,855.23	100.00
10	**26100** - Sapator	49.410	42.00	2,075.22	100.00
11	**27110** - Sudor electric	0.500	53.00	26.50	100.00
	Ore Manopera	**2,171.260**	**TOTAL**	**97,757.90**	

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**1101** - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	2.760	99.89	275.69
2	**2330** - Troliu electric	8.000	33.65	269.17
3	**2434** - Aparat de sudura	8.000	6.83	54.66
4	**300000007** - Masina de infill pentru terenuri cu gazon artificial	480.000	1.14	549.12
5	**3546** - Autogreder pina la 175cp	8.430	240.00	2,023.20
6	**3554** - Buldozer pe senile 81-180 cp	2.772	350.00	970.20
7	**3716** - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	3.500	250.00	875.00
8	**4004** - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	11.200	195.00	2,184.00
9	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	39.000	195.00	7,605.00
10	**4019** - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	10.799	55.80	602.63
11	**5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	6.440	150.00	966.00
12	**7406** - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	0.101	384.89	38.80
13	**7612** - Longrina metalica 3M	375.199	0.48	180.82
TOTAL Utilaje				**16,594.28**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA METES
Executant:
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Obiectivul: AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI COMUNA METES

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30305** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	188.600	30.000	0.750	0.94	5,290.23
2	**8888899** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	12.600	5.000	0.125	0.80	50.27
3	**8888928** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	533.670	20.000	0.500	0.80	8,549.39
TOTAL Transport						**13,889.90**

Proiectant,
TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)