JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea devizului general,actualizat ,pentru obiectivul de investitii "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES-ETAPA I"

CONSILIUL LOCAL al UAT COMUNA METES întrunit în şedinţa ordinară, la data de 22 septembrie 2026,la sediul Primariei comunei Metes;

Luand in dezbatere ;

-Proiectul de hotare privind aprobarea devizului general,actualizat ,pentru obiectivul de investitii"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES-ETAPA I"

-Referatul de aprobare al proiectului de hotarare,inregistrat sub nr.7338/15.09.2026,intocmit de catre primarul comunei Metes in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

-Raportul de specialitate ,inregistrat sub nr.7339/15.09.2026,intocmit de catre doamna Groza Monica Ioana-consilier in cadrul compartimentului Contabilitate-Achizitii publice –resurse umane privind aprobarea suplimentarii indicatorilor economici, conform devizului general actualizat cu cota de TVA, pentru obiectivul de investiţie **"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES-ETAPA I",** ,vizat pentru legalitatea acestuia de catre doamna Todorut Adina-inspector si persoana responsabila cu CFP si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes;

Avand in vedere prevederile:

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 1 si a art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă devizul general pentru obiectivului de investiţie **"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES-ETAPA I"** în valoarea totală de 1.050.725 lei (inclusiv TVA), conform devizului general –prevazut in anexa parte integrante a prezentei hotarari .

Art.2 Se aprobă suplimentarea contributiei proprii de la bugetul local al UAT METES in valoare de 17.290 lei (inclusiv TVA). Contributia totala a UAT METES este de 50.725 lei (33.435 lei aprobata prin HCL 9872/14.11.2024, 17.290 lei aprobati prin prezenta). Suplimentarea valorii contributiei proprii se datoreaza cresterii cotei de TVA.

Art.3 -(1) Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;

(2) Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Metes cu sprijinul compartimentului Contabilitate-Achizitii publice –Resurse umane

Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Primarului comunei Metes,compartimentului Contabilitate-Achizitii publice –Resurse umane;

Metes la 22 septembrie 2026
Nr.65 /2026

Presedinte de sedinta, **Contrasemneaza pentru legalitate**
Irimie Stefan **-Secretar general al com.Metes -Elena Man**

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 10 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtineri din 10 consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie

Anexa nr. 1 la HCL NR _____ Anexa Nr. 7

Devizul general

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	13 000.00	2 730.00	15 730.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Audit energetic al obiectivului de investitie : initial - 10000 ; la finalizarea lucrarilor - 3000	13 000.00	2 730.00	15 730.00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	29 500.00	6 195.00	35 695.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	25 000.00	5 250.00	30 250.00
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	1 000.00	210.00	1 210.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	1 500.00	315.00	1 815.00
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuţie	2 000.00	420.00	2 420.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	5 000.00	1 050.00	6 050.00
3.7	Consultanță	30 000.00	6 300.00	36 300.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	10 000.00	2 100.00	12 100.00
3.7.2	Auditul finaciar	0.00	0.00	0.00
3.7.3	Scriere si depunere cerere de finantare	20 000.00	4 200.00	24 200.00
3.8	Asistență tehnică	6 000.00	1 260.00	7 260.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3 000.00	630.00	3 630.00
3.8.1.1	pe perioada de execuţie a lucrărilor	3 000.00	630.00	3 630.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	3 000.00	630.00	3 630.00

3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 3		83 500.00	17 535.00	101 035.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	780 000.00	163 800.00	943 800.00
4.1.1	CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM	780 000.00	163 800.00	943 800.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		780 000.00	163 800.00	943 800.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4 680.00	0.00	4 680.00
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	780.00	0.00	780.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	3 900.00	0.00	3 900.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1 000.00	210.00	1 210.00
TOTAL CAPITOLUL 5		5 680.00	210.00	5 890.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		869 180.00	181 545.00	1 050 725.00
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		780 000.00	163 800.00	943 800.00

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	780 000.00	163 800.00	943 800.00
4.1.1	CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM	780 000.00	163 800.00	943 800.00
TOTAL I - subcap. 4.1		780 000.00	163 800.00	943 800.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		780 000.00	163 800.00	943 800.00

Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00
3.5	Proiectare	29 500.00	
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	25 000.00	
3.5.4	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	1 000.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	1 500.00	
3.5.6	Proiect tehnic şi detalii de execuţie	2 000.00	
4.1	Construcții și instalații	780 000.00	780 000.00
4.1.1	CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM	780 000.00	780 000.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de șantier	0.00	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		809 500.00	780 000.00
TVA		169 995.00	163 800.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		979 495.00	943 800.00

Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	780 000.00
4.1.1	CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA METES - ETAPA 1 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CONFORM CLARIFICARI AFM	780 000.00
	TOTAL I	780 000.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		780 000.00
TVA		163 800.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		943 800.00

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	W2F01C1# (1)	DEMONTARE Aparat de iluminat existent	buc	184.0000	35.7626	**6 580.31**
				Materiale	0.0000	0.00
				Manoperă	18.8478	3 468.00
				Utilaje	16.9147	3 112.31
				Transporturi	0.0000	0.00
1.1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	71.7600	48.3278	3 468.00
1.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	ora	46.0000	67.6589	3 112.31
2	W2F05C1# (1)	DEMONTARE Sisteme de prindere existente	buc	184.0000	104.7747	**19 278.54**
				Materiale	0.0000	0.00
				Manoperă	57.4134	10 564.07
				Utilaje	47.3612	8 714.47
				Transporturi	0.0000	0.00
2.1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	242.8800	43.4950	10 564.07
2.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	ora	128.8000	67.6589	8 714.47
3	W2F05C#(1)	Dispozitiv din cârjă şi cu brăţări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brăţări simple montat cu PRB-16;	buc	213.0000	365.1321	**77 773.13**
				Materiale	229.4759	48 878.37
				Manoperă	88.2949	18 806.81
				Utilaje	47.3612	10 087.94
				Transporturi	0.0000	0.00
3.1	4806359	Cablu energie 3 x 1.0 mmp	m	532.5000	3.1699	1 687.96
				Materiale	3.1699	1 687.96
				Transporturi	0.0000	0.00
3.2	18054	Bratara zincata simpla pentru carja mica	buc	426.0000	15.6408	6 663.00
				Materiale	15.6408	6 663.00
				Transporturi	0.0000	0.00
3.3	18052	Carja mica pentru corpuri de iluminat conform calcule luminotehnice	buc	213.0000	156.4084	33 314.98
				Materiale	156.4084	33 314.98
				Transporturi	0.0000	0.00
3.4	5842728	Piulita zincata m12	buc	1 278.0000	0.3253	415.77
				Materiale	0.3253	415.77
				Transporturi	0.0000	0.00
3.5	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	kg	10.2240	0.9004	9.21
				Materiale	0.9004	9.21
				Transporturi	0.0000	0.00
3.6	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	1 278.0000	0.0974	124.46
				Materiale	0.0974	124.46
				Transporturi	0.0000	0.00
3.7	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	432.3900	43.4950	18 806.81
3.8	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	ora	149.1000	67.6589	10 087.94
3.9	20052224	Clema derivatie cu dinti pentru iluminat	buc	426.0000	15.6408	6 663.00
				Materiale	15.6408	6 663.00
				Transporturi	0.0000	0.00
4	W2F01C#(1)	Aparat de iluminat LED 75W	buc	11.0000	2 043.8518	**22 482.37**
				Materiale	1 998.5203	21 983.72
				Manoperă	23.6806	260.49
				Utilaje	21.6509	238.16
				Transporturi	0.0000	0.00
4.1	18047	Aparat de iluminat LED 75W conform fisa tehnica	buc	11.0000	1 998.5203	21 983.72
				Materiale	1 998.5203	21 983.72
				Transporturi	0.0000	0.00
4.2	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	5.3900	48.3278	260.49
4.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	ora	3.5200	67.6589	238.16

5	W2F01C#(1)	Aparat de iluminat LED 30W	buc	202.0000	1 505.1428	**304 038.85**
				Materiale	1 459.8113	294 881.89
				Manoperă	23.6806	4 783.49
				Utilaje	21.6509	4 373.47
				Transporturi	0.0000	0.00
5.1	18047	Aparat de iluminat LED 30W conform fisa tehnica	buc	202.0000	1 459.8113	294 881.89
				Materiale	1 459.8113	294 881.89
				Transporturi	0.0000	0.00
5.2	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	98.9800	48.3278	4 783.49
5.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	ora	64.6400	67.6589	4 373.47
6	Articol	Pachet comunicatie si control telegestiune	buc	1.0000	239 322.8091	**239 322.81**
				Materiale	239 322.8091	239 322.81
				Manoperă	0.0000	0.00
				Utilaje	0.0000	0.00
				Transporturi	0.0000	0.00
6.1	Material	Controler telegestiune si senzor miscare PIR	buc	20.0000	1 498.8902	29 977.80
				Materiale	1 498.8902	29 977.80
				Transporturi	0.0000	0.00
6.2	Material	Controler individual lampa	buc	190.0000	949.2972	180 366.46
				Materiale	949.2972	180 366.46
				Transporturi	0.0000	0.00
6.3	Material	Controler telegestiune cu rol de concentrator de date	buc	3.0000	6 495.1911	19 485.57
				Materiale	6 495.1911	19 485.57
				Transporturi	0.0000	0.00
6.4	Material	Senzor Radar monitorizare trafic si control zonal aparate de iluminat conform fisa tehnica	buc	1.0000	9 492.9715	9 492.97
				Materiale	9 492.9715	9 492.97
				Transporturi	0.0000	0.00
7	Articol	Senzor PM	buc	1.0000	4 996.3008	**4 996.30**
				Materiale	4 996.3008	4 996.30
				Manoperă	0.0000	0.00
				Utilaje	0.0000	0.00
				Transporturi	0.0000	0.00
7.1	Material	Senzor PM senzor monitorizare calitate aer conform fisa tehnica	buc	1.0000	4 996.3008	4 996.30
				Materiale	4 996.3008	4 996.30
				Transporturi	0.0000	0.00

Total Deviz (fără TVA)	674 472.31

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0.00	852.36	0.00	0.00	852.36

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		610 063.10	38 735.22	26 526.36	0.00	675 324.68
Cheltuieli indirecte	10.0000%	61 006.31	3 873.52	2 652.64	0.00	67 532.47
Profit	5.0000%	33 553.47	2 130.44	1 458.95	0.00	37 142.86

Total Deviz (fără TVA)	780 000.00

Total General (fără TVA)	780 000.00
TVA (21%)	163 800.00
TOTAL GENERAL (LEI)	943 800.00

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	18047	Aparat de iluminat LED 30W conform fisa tehnica	202.0000	buc	1 459.8113	294 881.8904	0.0002	0.0000
2	18047	Aparat de iluminat LED 75W conform fisa tehnica	11.0000	buc	1 998.5203	21 983.7236	0.0000	0.0000
3	18054	Bratara zincata simpla pentru carja mica	426.0000	buc	15.6408	6 662.9960	0.0000	0.0000
4	4806359	Cablu energie 3 x 1.0 mmp	532.5000	m	3.1699	1 687.9590	0.1331	0.0000
5	18052	Carja mica pentru corpuri de iluminat conform calcule luminotehnice	213.0000	buc	156.4084	33 314.9802	0.0000	0.0000
6	20052224	Clema derivatie cu dinti pentru iluminat	426.0000	buc	15.6408	6 662.9960	0.0000	0.0000
7	Material	Controler individual lampa	190.0000	buc	949.2972	180 366.4594	0.0000	0.0000
8	Material	Controler telegestiune cu rol de concentrator de date	3.0000	buc	6 495.1911	19 485.5732	0.0000	0.0000
9	Material	Controler telegestiune si senzor miscare PIR	20.0000	buc	1 498.8902	29 977.8049	0.0000	0.0000
10	5842728	Piulita zincata m12	1 278.0000	buc	0.3253	415.7710	0.0256	0.0000
11	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	10.2240	kg	0.9004	9.2056	0.0119	0.0000
12	Material	Senzor PM senzor monitorizare calitate aer conform fisa tehnica	1.0000	buc	4 996.3008	4 996.3008	0.0000	0.0000
13	Material	Senzor Radar monitorizare trafic si control zonal aparate de iluminat conform fisa tehnica	1.0000	buc	9 492.9715	9 492.9715	0.0000	0.0000
14	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	1 278.0000	buc	0.0974	124.4648	0.0767	0.0000
TOTAL LEI:								610 063.10
Greutate (t):								0.2474

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	176.1300	48.3278	8 511.98
2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	675.2700	43.4950	29 370.88
Ore (h):			851.4000		
TOTAL LEI:					37 882.86

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Denumire	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-16	392.0600	67.6589	26 526.36
TOTAL LEI:					26 526.36

Intocmit,
Compartimentul Contabilitate - Achizitii Publice-Resurse Umane,
Groza Monica Ioana

Vizat,
Inspector, Todorut Adina

Presedinte de sedinta,
Irimie Stefan

Contrasemneaza pt. legalitate,
Secretar General, Man Elena