INTRARE NR. 2958/10.04.23
IEȘIRE

Anexa 2 la hcl 49/2023

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții „AMENAJAREA ȘI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR ȘCOLII GENERALE DIN COMUNA METEȘ" FAZA PT+DE

în LEI/EURO la cursul 1 EURO = 4,9495 LEI din data de 01.01.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
		LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO
1	2	3		4		5	
Capitolul 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	2,021.13	408.35	384.01	77.59	2,405.14	485.94
	3.1.1 Studii de teren	2,021.13	408.35	384.01	77.59	2,405.14	485.94
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	17,179.46	3,470.95	3,264.10	659.48	20,443.56	4,130.43
	3.5.1 Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	8,084.46	1,633.39	1,536.05	310.34	9,620.51	1,943.73
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2,021.13	408.35	384.01	77.59	2,405.14	485.94
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	7,073.87	1,429.21	1,344.04	271.55	8,417.91	1,700.76
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistența tehnică	5,575.51	1,126.48	1,059.35	214.03	6,634.86	1,340.51
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	1,010.54	204.17	192.00	38.79	1,202.54	242.96
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	1,010.54	204.17	192.00	38.79	1,202.54	242.96
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	4,564.97	922.31	867.34	175.24	5,432.31	1,097.55
Total capitol 3		**24,776.10**	**5,005.78**	**4,707.46**	**951.10**	**29,483.56**	**5,956.88**
Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	148,123.34	29,926.93	28,143.43	5,686.12	176,266.77	35,613.05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	4,042.21	816.69	768.02	155.17	4,810.23	971.86
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		**152,165.55**	**30,743.62**	**28,911.45**	**5,841.29**	**181,077.00**	**36,584.91**
Capitolul 5: Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	1,673.83	338.18	318.03	64.25	1,991.86	402.44
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,521.68	307.44	289.12	58.41	1,810.80	365.85
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	152.15	30.74	28.91	5.84	181.06	36.58
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,690.60	341.57	0.00	0.00	1,690.60	341.57
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	768.46	155.26	0.00	0.00	768.46	155.26
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	153.68	31.05	0.00	0.00	153.68	31.05
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	768.46	155.26	0.00	0.00	768.46	155.26
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	8,746.01	1,767.05	1,661.74	335.88	10,407.75	2,102.79
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5,052.79	1,020.87	960.03	194.05	6,012.82	1,214.83
Total capitol 5		**17,163.23**	**3,467.67**	**2,939.80**	**594.18**	**20,103.03**	**4,061.63**
Capitolul 6: Cheltuieli pentru darea în exploatare							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**194,104.88**	**39,217.07**	**36,558.71**	**7,386.57**	**230,663.59**	**46,603.41**
Din care: C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		**149,645.02**	**30,234.37**	**28,432.55**	**5,744.53**	**178,077.57**	**35,978.90**

Data: 15.03.2023

Beneficiar/Investitor,
Comuna METEȘ

ROMÂNIA COMUNA METEȘ Județul Alba

Consilier Achiziții Publice,
Hărăguș Nicoleta

Întocmit,
Ing. Mihai Margarita

TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Vizat Inspector Todoruț Adina.

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Președinte de ședință
BACILA PETRU

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar General, MARIA ELENA

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,actualizati , pentru obiectivul de investitii ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II"

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta ordinara,in data de 31 mai 2023,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand

-Proiectul de hotarare nr.37/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,actualizati , pentru obiectivul de investitii ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II";

-referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.5585/24.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,actualizati, pentru obiectivul de investitii ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II" ;

-Raportul de specialitate nr.5586/24.05.2023 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector –persoana responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes;

-Contractul de lucrari nr.6461/5496/2020 incheiat intre SC FLOREA GRUP in calutate de executant si Comuna Metes in calitate de beneficiar;

-Actul aditional nr.6/2023 -intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia-consilier achizitii publice si avizat pentru legalitate intocmirii acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil-persoana responsabila cu CFP ul in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes si aprobat de catre primarul comunei Metes-Sanzaiana Daniel;;

-Devizul general -actualizat inregistrat sub nr.2478/24.02/2023 intocmit de catre SC TOPO ROAD& HOME DESING SRL –cu sediul in comuna Corbeni,sat Corbani,nr.153,judetul Arges- ,avizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil persoana desemmnata cu CFP si insusit de catre ordonatorul principal de credite-primar-Sanzaiana Daniel

Tinand seama de Centralizatorul –Dispozitie de santier ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II" inregistrat sub nr.2477/24.02./2023 ,intocmit de catre executant SC FLOREA GRUP SRL,insusit de dirigintele de santier Morar Ioan IUlian ,aprobat de catre primarul comunei Metes –Sanzaiana Daniel si vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector si persoana responsabila cu CFP in cadrul apapratului de specialitate al primarului comunei Metes;

Avand in vedere prevederile:

-art.22 alin.(1) lit."f" „"Art. 221. Din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare" - ***(1) Contractele de achiziţie publică/Acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:***

f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (7) lit. a) - d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 114/2020, în vigoare de la 13 iulie 2020)

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări;
(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului - cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv. „"

-art.3 alin.5 din Ordonanta de urgenta nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru,,asa cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr.18/2023-„" ***(5) În cazul notelor de comandă suplimentară, inclusiv în cazul celor încheiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, data de referinţă pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei - limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor - cadru, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente achiziţiilor directe, sau data de referinţă asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială."***
-Hotararii guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.41 si art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.129 alin.(2) lit."b" si alin.(4) lit."a" din OUG nr.57/2019-privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit "b" coroborat cu alin..(4) lit."a" , art.136 si art.196 alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019-privind Codul administrative ,adopta prezenta

H O T A R A R E

ART.1 Se aproba Centralizatorul-Dispozitie de santier 1 cuprinzand Notele de renuntare si Notele de comanda suplimentara ,inregistrat la Primaria comunei Metes sub nr.2477/24.02.2023, pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II"–intocmit de catre SC FLOREA GRUP SRL insusit de catre SC IULIAN THE BEST - dirigintele de santier , aprobat de catre primarul comunei Metes si vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector si persoana responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes - conform Anexei nr.1 parte integranta a prezentei hotarari;
ART.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ,actualizati, pentru obiectivul de investitii"MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II"–conform Devizului General actualizat –dupa insusirea Centralizatorului prevazut la art.1 a prezentei hotarari– confom anexa nr.2 parte integranta a prezentei hotarari;
ART.3 Se aproba Actul aditional nr. 6 /2023- la Contractul de lucrari nr.6461/5.10.2020 privind actualizarea valorii totale a contractului de lucrari cu valoarea cuprinsa in centralizatorului Dispozitie de santier 1 ,prevazut la art.1 -conform anexei nr.3 parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4(1) Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;

(2) Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

ART.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Todorut Adina-inspector din cadrul compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane

Prezenta hotarare se comunica:

-primarului comunei Metes; -Institutiei Prefectului- judetul Alba; -AJFP Alba,d-nei Todorut Adina; -Trezoreriei Alba Iulia;

Metes la 31 mai 2023
Nr_____/2023

Presedinte de sedinta,
Bacila Petru

Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general,
Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 7 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",4 abtineri din 11 consilieri prezenti si din 11 din consilieri in functie

ANEXA NR. 1
LA HCL NR. 67/2023

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II

Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

PRIMĂRIA COMUNEI METEȘ
INTRARE / IEȘIRE NR. 6477 / 14.07.2023

CENTRALIZATOR DISPOZITIE DE SANTIER 1

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II

CONTRACT 6461/5496/05.10.2020

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	NOTE DE RENUNTARE	NOTE COMANDA SUPLIMENTARA	VALOARE oferta REVIZUITA
		lei	lei	lei	lei
	I. Lucrari de constructii si instalatii				
4.1	**Constructii si instalatii**				
4.1.1	**[0019.1] 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI**	**1.992.461,22**	**79.371,33**	**219.059,50**	**2.132.149,39**
4.1.1.1	[0019.1.1] Terasamente	**951.179,32**	**33.734,45**	**0,00**	**917.444,87**
4.1.1.2	[0019.1.2] Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale	12.625,71			12.625,71
4.1.1.3	[0019.1.3] Protectia malurilor si podete dalate P2	371.396,73	1.458,79		369.937,94
4.1.2	**[0019.2] 02 DC TAUTI-PACLISA**	567.156,88	32.275,66		534.881,22
4.1.2.1	[0019.2.1] Terasamente	**1.030.950,27**	**45.636,88**	**0,00**	**985.313,39**
4.1.2.2	[0019.2.2] Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale	14.400,36			14.400,36
4.1.2.3	[0019.2.3] Protectia malurilor si podete dalate P2	499.053,66	36.368,25		462.685,41
4.1.3	**[0019.3] ORGANIZARE DE SANTIER**	517.496,25	9.268,63		508.227,62
4.1.3.1	[0019.3.1] ORGANIZARE DE SANTIER	**10.331,63**	**0,00**	**0,00**	**10.331,63**
	DISPOZITIE DE SANTIER 1	10.331,63			10.331,63
	NCS 1 - TAUTI-PACLISA	**0,00**	**0,00**	**219.059,50**	**219.059,50**
	NCS 2 - TAUTI-INURI			129.000,64	129.000,64
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			90.058,86	90.058,86
	VALOARE ACTUALIZARE OG15	**1.992.461,22**	**79.371,33**	**219.059,50**	**2.132.149,39**
	TOTAL VALOARE ACTUALIZATA (exclusiv TVA):				
	VALOARE ACTUALIZARE OUG47				
	TOTAL VALOARE ACTUALIZATA (exclusiv TVA):				
	TVA 19%:				
	TOTAL VALOARE:	378.567,64	15.080,55	41.621,31	405.108,38
		2.371.028,86	**94.451,88**	**260.680,81**	**2.537.257,77**

VIZAT,
INSPECTORAT ... TODORUȚ ADINA

Conform cu pct. legalitate,
Secretar General
HANȚ ELENA

Președinte ședință
BĂCILĂ PETRU

EXECUTANT
FLOREA GRUP SRL
Societate Comercială S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/18... RO 827... 5 Alba Iulia

APROBAT PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR
ROMÂNIA COMUNA METEȘ Județul Alba
Primar Daniel.

BENEFICIAR
COMUNA METEȘ

I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:

OBIECTIV:	**MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II**
OBIECTUL:	**01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI**
STADIUL FIZIC:	**Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale**
Beneficiar:	**COMUNA METES**
Proiectant:	**TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.**
Executant:	**FLOREA GRUP S.R.L.**

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	ACB01A1	Tub presiune fonta cu mufa cu lung. 5 m si dn 80 mm	m	**11,550**	**6,50**	**75,08**
				material:	2,00	23,10
				manopera:	4,50	51,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28.L	4108757	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN12 kN/mp, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	m	11,781	50,00	589,05
29	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	tona	**1,100**	**6,00**	**6,60**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	6,60
30	TRB22F3B	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	tona	**1,100**	**13,40**	**14,74**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	5,94
				utilaj:	8,00	8,80
				transport:	0,00	0,00
42	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	**5,000**	**147,98**	**739,90**
				material:	117,92	589,60
				manopera:	30,06	150,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1.201,75	208,21	8,80	6,60	**1.425,36**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**1.201,75**	**212,90**	**8,80**	**6,60**	**1.430,05**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	12,02	2,13	0,09	0,07	14,30
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**1.213,77**	**215,03**	**8,89**	**6,67**	**1.444,35**
Profit	1,0000 %	12,14	2,15	0,09	0,07	14,44
Total inclusiv Beneficiu:		**1.225,91**	**217,18**	**8,98**	**6,73**	**1.458,79**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**1.458,79**
TVA:	19,00%					**277,17**

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale					
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:						**1.735,96**

EXECUTANT,
FLOREA GRUP SRL

Societatea Comercială S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 8273278 5 Alba Iulia

BENEFICIAR
COMUNA METES

ROMANIA COMUNA METEȘ Județul Alba

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11	ACA10D1	Montare teava PVC tip 4(g) in pamant in exteriorul cladirilor,avand dn 110	m	20,500	10,02	205,49
				material:	4,01	82,28
				manopera:	5,94	121,77
				utilaj:	0,07	1,44
				transport:	0,00	0,00
12	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	10,830	88,78	961,49
				material:	0,40	4,33
				manopera:	65,88	713,48
				utilaj:	22,50	243,68
				transport:	0,00	0,00
12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	10,917	300,00	3.274,99
16	IZF28A+	Hidroizolatii din membrane bituminoase ROOFCOTE...la elemente de constructie verticale in contact cu solul	mp	221,800	34,11	7.565,60
				material:	26,73	5.928,71
				manopera:	7,38	1.636,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	676,550	4,87	3.294,55
				material:	3,97	2.685,90
				manopera:	0,90	608,65
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	IFI03D1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	kg	366,530	2,62	962,10
				material:	0,32	117,61
				manopera:	2,30	844,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.L	2000133	Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	377,526	2,90	1.094,83
21	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	1,270	6,00	7,62
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	7,62

STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
22	IFI04B1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=1,8 mm	mp	**255,170**	**18,78**	**4.792,24**
				material:	13,40	3.418,91
				manopera:	5,38	1.373,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane	mc	**59,430**	**98,00**	**5.824,14**
				material:	40,40	2.400,97
				manopera:	57,60	3.423,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	**90,000**	**6,00**	**540,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	540,00
29	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	**12,000**	**56,63**	**679,57**
				material:	0,40	4,80
				manopera:	56,23	674,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
29.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	12,096	184,00	2.225,66

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		21.239,01	9.396,54	245,11	547,62	**31.428,28**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	211,42	0,00	0,00	211,42
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**21.239,01**	**9.607,96**	**245,11**	**547,62**	**31.639,70**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	212,39	96,08	2,45	5,48	316,40
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**21.451,40**	**9.704,04**	**247,56**	**553,10**	**31.956,10**
Profit	1,0000 %	214,51	97,04	2,48	5,53	319,56
Total inclusiv Beneficiu:		**21.665,91**	**9.801,08**	**250,04**	**558,63**	**32.275,66**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**32.275,66**
TVA:	19,00%					**6.132,38**
TOTAL GENERAL:						**38.408,03**

EXECUTANT,
FLOREA GRUP SRL

Societatea Comercială S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 827... Alba Iulia

BENEFICIAR
COMUNA METES

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

ROMÂNIA COMUNA METEŞ Judeţul Alba

OBIECTIV:	MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL:	02 DC TAUTI-PACLISA
STADIUL FIZIC:	Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale
Beneficiar:	COMUNA METES
Proiectant:	TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant:	FLOREA GRUP S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	**21,240**	**56,59**	**1.201,95**
				material:	26,28	558,16
				manopera:	6,66	141,46
				utilaj:	23,65	502,34
				transport:	0,00	0,00
5	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	**47,340**	**7,50**	**355,05**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	355,05
7	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	**17,910**	**34,18**	**612,24**
				material:	0,40	7,24
				manopera:	7,38	132,18
				utilaj:	26,40	472,82
				transport:	0,00	0,00
7.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	17,964	210,00	3.772,38
8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	**98,190**	**0,03**	**2,72**
				material:	0,00	0,07
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,03	2,65
				transport:	0,00	0,00
11	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	**98,190**	**4,15**	**407,57**
				material:	0,03	3,42
				manopera:	0,94	91,91
				utilaj:	3,18	312,24
				transport:	0,00	0,00
11.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	9,230	230,00	2.122,87
12	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	**26,510**	**6,00**	**159,06**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	159,06
14	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	**25,221**	**6,00**	**151,33**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	151,33

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
21	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	**0,960**	**50,67**	**48,64**
				material:	0,40	0,38
				manopera:	38,87	37,31
				utilaj:	11,40	10,94
				transport:	0,00	0,00
21.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	0,968	184,00	178,05
22	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	**1,070**	**50,67**	**54,21**
				material:	0,40	0,43
				manopera:	38,87	41,59
				utilaj:	11,40	12,20
				transport:	0,00	0,00
22.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	1,079	266,00	286,90
23	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**141,130**	**26,54**	**3.745,48**
				material:	9,40	1.327,23
				manopera:	17,13	2.418,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ACB01A1	Montarea conductelor corugate cu diametrul exterior de 315 mm	m	**9,000**	**5,11**	**46,01**
				material:	0,61	5,51
				manopera:	4,50	40,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24.L	4108721	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN10 kN/mp, cu diametrul exterior de 315 mm si cu lungimea de 6 m	m	9,180	60,00	550,80
25	ACC08D1	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 800 premo	m	**3,500**	**52,61**	**184,12**
				material:	11,50	40,24
				manopera:	22,50	78,75
				utilaj:	18,61	65,14
				transport:	0,00	0,00
25.L	6419021	Tub aduct. premo D = 800 p = 12,5 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	0,707	3.000,00	2.121,00
27	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	tona	**4,000**	**6,00**	**24,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	24,00
28	TRB22F3B	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	tona	**1,772**	**13,40**	**23,74**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	9,57
				utilaj:	8,00	14,18
				transport:	0,00	0,00
29	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	**85,400**	**4,87**	**415,87**
				material:	3,97	339,04
				manopera:	0,90	76,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
34	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	**190,000**	**18,58**	**3.529,78**
				material:	16,06	3.051,46
				manopera:	2,52	478,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
35	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	**kg**	**2.418,000**	**3,64**	**8.789,43**
				material:	2,93	7.082,32
				manopera:	0,40	957,53
				utilaj:	0,31	749,58
				transport:	0,00	0,00
36	PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	**kg**	**2.418,000**	**0,64**	**1.547,86**
				material:	0,06	155,96
				manopera:	0,58	1.391,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
37	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**2,460**	**6,00**	**14,76**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	14,76
38	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	**buc**	**4,500**	**5,40**	**24,30**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	24,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
38.L	2800416	Dala prefabricata pentru rigola 37x30x10	buc	4,532	37,00	167,67
45	DF09D1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip d cu lisa si stalpi metalici;	**m**	**16,000**	**32,83**	**525,21**
				material:	6,55	104,73
				manopera:	26,28	420,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
45.L	2100969	Beton de ciment C20/25	mc	1,328	251,00	333,33
45.L	6306377	Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	587,520	7,00	4.112,64

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		26.321,83	6.340,87	2.142,09	704,20	**35.508,98**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	142,67	0,00	0,00	142,67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**26.321,83**	**6.483,54**	**2.142,09**	**704,20**	**35.651,65**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	263,22	64,84	21,42	7,04	356,52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**26.585,05**	**6.548,37**	**2.163,51**	**711,24**	**36.008,17**
Profit	1,0000 %	265,85	65,48	21,64	7,11	360,08
Total inclusiv Beneficiu:		**26.850,90**	**6.613,86**	**2.185,14**	**718,35**	**36.368,25**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**36.368,25**
TVA:	19,00%					**6.909,97**
TOTAL GENERAL:						**43.278,22**

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

EXECUTANT,
FLOREA GRUP SRL

Societatea Comerciala S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 8273076 5 Alba Iulia

BENEFICIAR
COMUNA METES

ROMÂNIA COMUNA METEŞ Judeţul Alba

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

OBIECTIV:	**MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II**
OBIECTUL:	**02 DC TAUTI-PACLISA**
STADIUL FIZIC:	**Protectia malurilor si podete dalate P2**
Beneficiar:	**COMUNA METES**
Proiectant:	**TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.**
Executant:	**FLOREA GRUP S.R.L.**

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -**	**TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -**
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
16	**IZF28A+**	Hidroizolatii din membrane bituminoase ROOFCOTE...la elemente de constructie verticale in contact cu solul	**mp**	**184,000**	**34,11**	**6.276,24**
				material:	26,73	4.918,32
				manopera:	7,38	1.357,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**568,360**	**4,87**	**2.767,71**
				material:	3,97	2.256,39
				manopera:	0,90	511,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		7.174,71	1.869,24	0,00	0,00	**9.043,95**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	42,06	0,00	0,00	42,06
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**7.174,71**	**1.911,30**	**0,00**	**0,00**	**9.086,01**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	71,75	19,11	0,00	0,00	90,86
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**7.246,46**	**1.930,41**	**0,00**	**0,00**	**9.176,87**
Profit	1,0000 %	72,46	19,30	0,00	0,00	91,77
Total inclusiv Beneficiu:		**7.318,92**	**1.949,71**	**0,00**	**0,00**	**9.268,64**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**9.268,64**
TVA:	19,00%					**1.761,04**
TOTAL GENERAL:						**11.029,68**

EXECUTANT,
FLOREA GRUP S.R.L.

Societatea Comerciala FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 8273278 Alba Iulia

BENEFICIAR
COMUNA METES

COMUNA METEŞ Judeţul Alba

ROMANIA MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 000020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

OBIECTIV:	MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL:	DISPOZITIE DE SANTIER 1- 02.08.2021
STADIUL FIZIC:	NCS 1 - TAUTI-PACLISA
Beneficiar:	COMUNA METES
Proiectant:	TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant:	FLOREA GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**ZIDURI DE SPRIJIN**					
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	**0,500**	**195,00**	**97,50**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	97,50
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	**90,000**	**0,60**	**54,02**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	54,00
1.3	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	**273,320**	**3,64**	**993,52**
				material:	2,93	800,55
				manopera:	0,40	108,23
				utilaj:	0,31	84,73
				transport:	0,00	0,00
1.4	PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	kg	**273,320**	**0,64**	**174,96**
				material:	0,06	17,63
				manopera:	0,58	157,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	**0,270**	**6,00**	**1,62**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1,62
1.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**349,460**	**26,54**	**9.274,41**
				material:	9,40	3.286,44
				manopera:	17,13	5.987,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	**35,000**	**6,00**	**210,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	210,00

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	50,117	88,78	4.449,39
				material:	0,40	20,05
				manopera:	65,88	3.301,71
				utilaj:	22,50	1.127,63
				transport:	0,00	0,00
1.8.L	2100969	Beton de ciment C20/25	mc	50,518	251,00	12.680,00
1.9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	121,250	6,00	727,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	727,50
1.10	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	29,310	49,21	1.442,20
				material:	25,03	733,48
				manopera:	22,68	664,75
				utilaj:	1,50	43,97
				transport:	0,00	0,00
1.11	TRA01A26	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	65,320	7,50	489,90
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	489,90
2	PODETE PE CADRE P2					
2.1	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	929,510	26,54	24.668,50
				material:	9,40	8.741,42
				manopera:	17,13	15.927,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	82,030	88,78	7.282,62
				material:	0,40	32,81
				manopera:	65,88	5.404,14
				utilaj:	22,50	1.845,68
				transport:	0,00	0,00
2.2.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	82,686	300,00	24.805,87
2.3	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	198,460	6,00	1.190,76
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1.190,76
2.4	PE01D1	Zidarie uscata in...dren. la culei si zid. sprij. din bolovani de riu	mc	3,220	91,40	294,31
				material:	46,40	149,41
				manopera:	45,00	144,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	TRA01A26	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	tona	6,000	7,50	45,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	45,00
3	GABIOANE+SALTELE DE GABIOANE					

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	**0,620**	**195,00**	**120,90**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	120,90
				transport:	0,00	0,00
3.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	**112,000**	**0,60**	**67,22**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	67,20
3.3	IFI03D1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	kg	**227,970**	**2,62**	**598,39**
				material:	0,32	73,15
				manopera:	2,30	525,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3.L	2000133	Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	234,809	2,90	680,95
3.4	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	**0,230**	**6,00**	**1,38**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1,38
3.5	IFI04B1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=1,8 mm	mp	**217,870**	**18,78**	**4.091,72**
				material:	13,40	2.919,14
				manopera:	5,38	1.172,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.6	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane	mc	**62,270**	**98,00**	**6.102,46**
				material:	40,40	2.515,71
				manopera:	57,60	3.586,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.7	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	**93,400**	**6,00**	**560,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	560,40
4	**PODETE TUBULARE**					
4.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	**0,360**	**195,00**	**70,20**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	70,20
				transport:	0,00	0,00
4.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	**65,500**	**0,60**	**39,31**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	39,30

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	ACC08D1 [asim]	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 600 premo	m	21,000	52,61	1.104,72
				material:	11,50	241,42
				manopera:	22,50	472,50
				utilaj:	18,61	390,81
				transport:	0,00	0,00
4.3.L	6418936	Tub aduct. premo D = 600 p = 4 L = 5 b600sbp isigc t2027	buc	4,200	2.500,00	10.500,00
4.4	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	5,800	50,67	293,87
				material:	0,40	2,32
				manopera:	38,87	225,43
				utilaj:	11,40	66,12
				transport:	0,00	0,00
4.4.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	5,846	184,00	1.075,74
4.5	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	14,040	6,00	84,24
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	84,24
4.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	9,800	26,54	260,08
				material:	9,40	92,16
				manopera:	17,13	167,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.7	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	26,040	4,87	126,81
				material:	3,97	103,38
				manopera:	0,90	23,43
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.8	PE02A1	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...piatra bruta din roca sedimentara	mc	12,320	110,55	1.361,97
				material:	57,63	710,00
				manopera:	52,92	651,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,400	56,59	22,64
				material:	26,28	10,51
				manopera:	6,66	2,66
				utilaj:	23,65	9,46
				transport:	0,00	0,00
4.10	TRA01A32	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	0,900	9,60	8,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	8,64
4.11	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	1,720	50,67	87,15
				material:	0,40	0,69
				manopera:	38,87	66,85
				utilaj:	11,40	19,61
				transport:	0,00	0,00
4.11.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	1,734	266,00	461,18

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.12	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	3,080	64,54	198,78
				material:	0,40	1,23
				manopera:	49,14	151,35
				utilaj:	15,00	46,20
				transport:	0,00	0,00
4.12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	3,105	300,00	931,39
4.13	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	25,600	6,00	153,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	153,60
5	ACCESE-tub 200 mm					
5.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,170	195,00	33,15
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	33,15
				transport:	0,00	0,00
5.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	31,200	0,60	18,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	18,72
5.3	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	3,180	50,67	161,12
				material:	0,40	1,27
				manopera:	38,87	123,60
				utilaj:	11,40	36,25
				transport:	0,00	0,00
5.3.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	3,205	184,00	589,80
5.4	ACB01A1	Tub presiune fonta cu mufa cu lung. 5 m si dn 80 mm	m	25,570	6,50	166,21
				material:	2,00	51,14
				manopera:	4,50	115,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.4.L	4108757	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN12 kN/mp, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	m	26,081	50,00	1.304,07
5.5	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	1,160	50,67	58,77
				material:	0,40	0,46
				manopera:	38,87	45,09
				utilaj:	11,40	13,22
				transport:	0,00	0,00
5.5.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	1,169	266,00	311,03
5.6	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1,650	64,54	106,49
				material:	0,40	0,66
				manopera:	49,14	81,08
				utilaj:	15,00	24,75
				transport:	0,00	0,00
5.6.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	1,663	300,00	498,96

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	14,500	6,00	87,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	87,00
5.8	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	24,000	26,54	636,94
				material:	9,40	225,70
				manopera:	17,13	411,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RIGOLA CAROSABILA					
6.1	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	10,350	41,37	428,18
				material:	1,92	19,87
				manopera:	14,40	149,04
				utilaj:	25,05	259,27
				transport:	0,00	0,00
6.1.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	10,433	300,00	3.129,84
6.2	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	25,030	6,00	150,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	150,18

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		77.719,44	39.667,96	4.289,44	3.889,44	**125.566,29**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	892,53	0,00	0,00	892,53
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**77.719,44**	**40.560,49**	**4.289,44**	**3.889,44**	**126.458,82**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	777,19	405,60	42,89	38,89	1.264,59
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**78.496,64**	**40.966,10**	**4.332,34**	**3.928,33**	**127.723,41**
Profit	1,0000 %	784,97	409,66	43,32	39,28	1.277,23
Total inclusiv Beneficiu:		**79.281,60**	**41.375,76**	**4.375,66**	**3.967,62**	**129.000,64**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**129.000,64**
TVA:	19,00%					**24.510,12**
TOTAL GENERAL:						**153.510,76**

EXECUTANT

Societatea Comerciala S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 8273178 Alba Iulia

BENEFICIAR

ROMANIA JUD. ALBA COMUNA METEŞ Judeţul ALBA

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

OBIECTIV:	MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL:	DISPOZITIE DE SANTIER 1- 02.08.2021
STADIUL FIZIC:	NCS 2 - TAUTI-INURI
Beneficiar:	COMUNA METES
Proiectant:	TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant:	FLOREA GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5 = 3 x 4
1	**ZIDURI DE SPRIJIN**					
1.1	CZ0302F1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	**279,260**	**3,64**	**1.015,11**
			material:	2,93	817,95
			manopera:	0,40	110,59
			utilaj:	0,31	86,57
			transport:	0,00	0,00
1.2	PD03A1 Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	kg	**279,260**	**0,64**	**178,77**
			material:	0,06	18,01
			manopera:	0,58	160,75
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.3	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	**0,280**	**6,00**	**1,68**
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	6,00	1,68
1.4	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**850,510**	**26,54**	**22.571,90**
			material:	9,40	7.998,48
			manopera:	17,13	14.573,42
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	**570,000**	**6,00**	**3.420,00**
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	6,00	3.420,00
2	**PODETE PE CADRE P2**				
2.1	PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**55,440**	**26,54**	**1.471,34**
			material:	9,40	521,38
			manopera:	17,13	949,96
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.2	PB02A1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	**47,360**	**50,67**	**2.399,61**
			material:	0,40	18,94
			manopera:	38,87	1.840,76
			utilaj:	11,40	539,90
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	47,739	266,00	12.698,54
2.3	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**114,580**	**6,00**	**687,48**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	687,48
3	**RIGOLA CAROSABILA**					
3.1	**CZ0302F1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	**kg**	**920,000**	**3,64**	**3.344,20**
				material:	2,93	2.694,68
				manopera:	0,40	364,32
				utilaj:	0,31	285,20
				transport:	0,00	0,00
3.2	**PD03A1**	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	**kg**	**920,000**	**0,64**	**588,93**
				material:	0,06	59,34
				manopera:	0,58	529,59
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**0,920**	**6,00**	**5,52**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	5,52
3.4	**DE16A1**	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	**buc**	**67,000**	**5,40**	**361,80**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	361,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4.L	2800416	Dala prefabricata pentru rigola 37x30x10	buc	67,469	37,00	2.496,35
3.5	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**20,900**	**41,37**	**864,63**
				material:	1,92	40,13
				manopera:	14,40	300,96
				utilaj:	25,05	523,55
				transport:	0,00	0,00
3.5.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	21,067	300,00	6.320,16
3.6	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**50,560**	**6,00**	**303,36**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	303,36
4	**SISTEM RUTIER**					
4.1	**TSC04C1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 3	**100 mc**	**2,960**	**205,50**	**608,28**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	205,50	608,28
				transport:	0,00	0,00
4.2	**TSC35B3**	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	**100 mc**	**2,960**	**216,00**	**639,36**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	216,00	639,36
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	**532,980**	**0,60**	**319,88**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	319,79
4.4	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	**27,900**	**34,18**	**953,74**
				material:	0,40	11,28
				manopera:	7,38	205,90
				utilaj:	26,40	736,56
				transport:	0,00	0,00
4.4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	27,984	210,00	5.876,58
4.5	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	**397,580**	**0,03**	**11,03**
				material:	0,00	0,30
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,03	10,73
				transport:	0,00	0,00
4.6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	**3,970**	**134,96**	**535,80**
				material:	91,01	361,31
				manopera:	36,00	142,92
				utilaj:	7,95	31,56
				transport:	0,00	0,00
4.7	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	**397,580**	**4,15**	**1.650,30**
				material:	0,03	13,86
				manopera:	0,94	372,13
				utilaj:	3,18	1.264,30
				transport:	0,00	0,00
4.7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	37,373	230,00	8.595,68
4.8	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	**65,350**	**6,00**	**392,10**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	392,10
5	**ACOSTAMENTE**					
5.1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	**35,740**	**93,46**	**3.340,17**
				material:	49,81	1.780,12
				manopera:	10,80	385,99
				utilaj:	32,85	1.174,06
				transport:	0,00	0,00
5.2	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	**76,230**	**7,50**	**571,73**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	571,73
6	**PODETE TUBULARE**					
6.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	**0,120**	**195,00**	**23,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	23,40
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	**21,830**	**0,60**	**13,10**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	13,10
6.3	ACC08D1 [asim]	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 600 premo	m	**7,000**	**52,61**	**368,24**
				material:	11,50	80,47
				manopera:	22,50	157,50
				utilaj:	18,61	130,27
				transport:	0,00	0,00
6.3.L	6418936	Tub aduct. premo D = 600 p = 4 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	1,400	2.500,00	3.500,00
6.4	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	**1,930**	**50,67**	**97,79**
				material:	0,40	0,77
				manopera:	38,87	75,01
				utilaj:	11,40	22,00
				transport:	0,00	0,00
6.4.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	1,945	184,00	357,96
6.5	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	**4,680**	**6,00**	**28,08**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	28,08
6.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**3,260**	**26,54**	**86,52**
				material:	9,40	30,66
				manopera:	17,13	55,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.7	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	**8,680**	**4,87**	**42,27**
				material:	3,97	34,46
				manopera:	0,90	7,81
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.8	PE02A1	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...piatra bruta din roca sedimentara	mc	**4,100**	**110,55**	**453,25**
				material:	57,63	236,28
				manopera:	52,92	216,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	**0,133**	**56,59**	**7,53**
				material:	26,28	3,49
				manopera:	6,66	0,89
				utilaj:	23,65	3,15
				transport:	0,00	0,00
6.10	TRA01A32	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	**0,300**	**9,60**	**2,88**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	2,88
6.11	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	**0,570**	**50,67**	**28,88**
				material:	0,40	0,23
				manopera:	38,87	22,15
				utilaj:	11,40	6,50
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.11.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	0,575	266,00	152,83
6.12	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**1,026**	**64,54**	**66,22**
				material:	0,40	0,41
				manopera:	49,14	50,42
				utilaj:	15,00	15,39
				transport:	0,00	0,00
6.12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	1,034	300,00	310,26
6.13	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**8,530**	**6,00**	**51,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	51,18

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		55.030,93	20.885,81	6.100,78	5.796,89	**87.814,42**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	469,93	0,00	0,00	469,93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**55.030,93**	**21.355,74**	**6.100,78**	**5.796,89**	**88.284,35**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	550,31	213,56	61,01	57,97	882,84
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**55.581,24**	**21.569,30**	**6.161,79**	**5.854,86**	**89.167,19**
Profit	1,0000 %	555,81	215,69	61,62	58,55	891,67
Total inclusiv Beneficiu:		**56.137,05**	**21.784,99**	**6.223,41**	**5.913,41**	**90.058,86**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**90.058,86**
TVA:	19,00%					**17.111,18**
TOTAL GENERAL:						**107.170,04**

EXECUTANT

Societatea Comerciala S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 8273215 Alba Iulia

BENEFICIAR

ROMANIA JUDEȚUL COMUNA METEȘ Județul Alba

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII/SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

NOTA DE CONSTATARE
NR. 1 DIN 23.02.2023

Referitor la obiectivul: " **MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II** ", proiect nr. 07/2020

Subsemnații:

Ing. Morar Ioan Iulian – Diriginte de santier
mstr. Papa Ovidiu – Sef santier executant
Ing. Pop Adrian – RTE
Ing. Mihai Danut Margarita - Proiectant

Intruniti la obiectivul sus mentionat la solicitarea beneficiarului, unde s-au efectuat masuratori ale lucrarilor executate si am constatat faptul ca anumite cantitati de lucrari nu se mai pot executa din cauza configuratiei terenului, iar anumite cantitati au fost executate in plus pentru a realiza proiectul si a fi eficient din punct de vedere tehnologic, dupa cum urmeaza:

1. **Drum Taut – Paclisa:**

- Renuntarea la podetul tubular proiectat ϕ 315 mm, L = 9,00 m de la km 0+253 si inlocuirea cu un podet tubular tip Premo ϕ 600 mm, L = 5,70 m cu camera de cadere amonte si cu descarcare prin zidul de sprijin de pe partea opusa.
- Renuntarea la podetul tubular proiectat de tip Premo ϕ 800 mm, L= 10,00 m, de la km 0+320, si inlocuirea cu un podet tubular de tip Premo ϕ 600 mm, L = 9,20 m, cu camera de cadere amonte si descarcare prin zidul de sprijin.
- Executia unui podet tubular nou de tip Premo ϕ 600 mm, L= 6,00 m la km 0+567, in vederea asigurarii unei mai bune scurgeri a apelor din rigola pereata.
- Executia unui zid de sprijin cu o lungime de 22.00 m, o inaltime de 35 cm si o latime de 25 cm intre km 0+131 – 0+153 pe partea dreapta, pentru consolidarea taluzului.
- Executia unui zid de sprijin cu o lungime de 22.00 m, o inaltime de 60 cm si o latime de 30 cm intre km 0+616 – 0+638 pe partea dreapta, pentru consolidarea taluzului.

- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 50x50 cm pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+384 – 0+425, L= 41.00 m.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+425 – 0+438, L= 13.00 m.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+460 – 0+488, L= 28.00 m.
- Executia a doua ranuri de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+533 – 0+556, L= 23.00 m.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+556 – 0+618, L= 62.00 m.
- Executia a noi accese la proprietate Dn 200 mm si prelungirea celor existente conform situatiei din teren cu o lungime totala de 25.60 m.
- Renuntarea la executia platformelor de intalnire din asafalt si realizarea acestora din piatra sparta. Se va realiza executia acostamentului cu piatra sparta pana la marginea zidului de sprijin de la albie in locurile unde situatia din teren o permite si latirea partii carosabile pe zonele unde se permite.

2. Drum Taut – Poiana Ursului – Inuri:

- Executia unui podet tubular de tip Premo ϕ 800, L = 7,00 m la km 0+663 cu camera de cadere si descarcare prin zidul de sprijin.
- Executia unui podet tubular de tip Premo ϕ 800, L = 5,22 m la km 0+821 cu camera de cadere si aripi, descarcarea facandu-se prin zidul de sprijin.
- Renuntarea la executia rigolei din beton intre km 0+519 si 0+539 si executia in locul acesteia a unei rigole carosabile monolite din beton in vederea preluarii apelor pluviale din rigola pereata din beton si a apelor care vin de pe versant in dreptul acceselor la cele doua proprietati din zona respectiva.
- Renuntarea la executia platformelor de intalnire din asafalt si realizarea acestora din piatra sparta. Se va realiza executia acostamentului cu piatra sparta pana la marginea zidului de sprijin de la albie in locurile unde situatia din teren o permite si latirea partii carosabile pe zonele unde se permite dar si asfaltarea racordurilor cu podul peste raul Ampoi.

Având în vedere aceste aspecte, propunem realizarea lucrărilor respectând solutia tehnică din proiect, adaptată la actuala situație din teren, reglementată prin dispoziție de șantier, însoțită de liste de cantități.

Dispozitia de santier va fi insotita de memoriu justificativ, a unei antemasuratori, in vederea armonizarii pieselor scrise – listelor de cantitati cu piesele desenate.

Din partea beneficiarului,

PRIMARIA METES:

Ing. Morar Ioan Iulian – Diriginte de santier

Din partea executantului,

S.C. FLOREA GRUP SRL

mstr. Pop Ovidiu – Sef santier executant

ing. Pop Adrian – RTE

Din partea proiectantului,

S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.

Ing. Mihai danut Margarita

POP D. ADRIAN ALEXANDRU ROMÂNIA I.S.C. Nr. 1787 2.1 RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
CUI 38472752, J3/2651/10.11.2017
Com. Corbeni, Nr. 153, Judet Arges

DISPOZITIE DE SANTIER

Nr.1 din 23.02.2023

Privind

"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II"

In baza notei de constatare nr. 1 din data 23.02.2023 si in urma analizei situatiilor mentionate, se dispun urmatoarele:

1. **Drum Taut – Paclisa:**

- Renuntarea la podetul tubular proiectat ϕ 315 mm, L = 9,00 m de la km 0+253 si inlocuirea cu un podet tubular tip Premo ϕ 600 mm, L = 5,70 m cu camera de cadere amonte si cu descarcare prin zidul de sprijin de pe partea opusa.
- Renuntarea la podetul tubular proiectat de tip Premo ϕ 800 mm, L= 10,00 m, de la km 0+320, si inlocuirea cu un podet tubular de tip Premo ϕ 600 mm, L = 9,20 m, cu camera de cadere amonte si descarcare prin zidul de sprijin.
- Executia unui podet tubular nou de tip Premo ϕ 600 mm, L= 6,00 m la km 0+567, in vederea asigurarii unei mai bune scurgeri a apelor din rigola pereata.
- Executia unui zid de sprijin cu o lungime de 22.00 m, o inaltime de 35 cm si o latime de 25 cm intre km 0+131 – 0+153 pe partea dreapta, pentru consolidarea taluzului.
- Executia unui zid de sprijin cu o lungime de 22.00 m, o inaltime de 60 cm si o latime de 30 cm intre km 0+616 – 0+638 pe partea dreapta, pentru consolidarea taluzului.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 50x50 cm pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+384 – 0+425, L= 41.00 m.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+425 – 0+438, L= 13.00 m.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+460 – 0+488, L= 28.00 m.
- Executia a doua ranuri de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+533 – 0+556, L= 23.00 m.
- Executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+556 – 0+618, L= 62.00 m.
- Executia a noi accese la proprietate Dn 200 mm si prelungirea celor existente conform situatiei din teren cu o lungime totala de 25.60 m.

- Renuntarea la executia platformelor de intalnire din asafalt si realizarea acestora din piatra sparta. Se va realiza executia acostamentului cu piatra sparta pana la marginea zidului de sprijin de la albie in locurile unde situatia din teren o permite si latirea partii carosabile pe zonele unde se permite.

2. Drum Taut – Poiana Ursului – Inuri:

- Executia unui podet tubular de tip Premo ϕ 800, L = 7,00 m la km 0+663 cu camera de cadere si descarcare prin zidul de sprijin.
- Executia unui podet tubular de tip Premo ϕ 800, L = 5,22 m la km 0+821 cu camera de cadere si aripi, descarcarea facandu-se prin zidul de sprijin.
- Renuntarea la executia rigolei din beton intre km 0+519 si 0+539 si executia in locul acesteia a unei rigole carosabile monolite din beton in vederea preluarii apelor pluviale din rigola pereata din beton si a apelor care vin de pe versant in dreptul acceselor la cele doua proprietati din zona respectiva.
- Renuntarea la executia platformelor de intalnire din asafalt si realizarea acestora din piatra sparta. Se va realiza executia acostamentului cu piatra sparta pana la marginea zidului de sprijin de la albie in locurile unde situatia din teren o permite si latirea partii carosabile pe zonele unde se permite dar si asfaltarea racordurilor cu podul peste raul Ampoi.

PROIECTANT,
S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Ing. Mihai Margarita

BENEFICIAR,
UAT COMUNA METES
DIRIGINTE DE SANTIER

POP D. ADRIAN ALEXANDRU
ROMÂNIA I.S.C. Nr. 1787 2.1
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA

S.C. TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
CUI 38472752, J3/2651/10.11.2017
Com. Corbeni, Nr. 153, Judet Arges

MEMORIU TEHNIC

aferent DISPOZITIEI DE SANTIER nr.1

Din cauza configuratiei terenului, a limitarilor din teren si in urma realizarii unor categorii de lucrari s-a constatat faptul ca anumite cantitati de lucrari nu se mai pot executa si anumite cantitati de lucrari este necesar a fi executate in plus, astfel se dispun urmatoarele:

1. **Drum Taut – Paclisa:**

- Renuntarea la podetul tubular proiectat ϕ 315 mm, L = 9,00 m de la km 0+253 si inlocuirea cu un podet tubular tip Premo ϕ 600 mm, L = 5,70 m cu camera de cadere amonte si cu descarcare prin zidul de sprijin de pe partea opusa, in vederea unei mai bune preluari a apelor pluviale de pe versant care in urma executiei lucrarilor s-a cosntatat ca sunt destul de insemnate.
- Renuntarea la podetul tubular proiectat de tip Premo ϕ 800 mm, L= 10,00 m, de la km 0+320, si inlocuirea cu un podet tubular de tip Premo ϕ 600 mm, L = 9,20 m, cu camera de cadere amonte si descarcare prin zidul de sprijin, se va renunta la executia celui de 800 mm deoarece s-a constatat ca debitul de apa preluat de acesta este simile cu cel din aval de la km 0+253.
- La cererea beneficiarului s-a propus executia unui podet tubular nou de tip Premo ϕ 600 mm, L= 6,00 m la km 0+567, in vederea asigurarii unei mai bune scurgeri a apelor din rigola pereata.
- Executia unui zid de sprijin cu o lungime de 22.00 m, o inaltime de 35 cm si o latime de 25 cm intre km 0+131 – 0+153 pe partea dreapta, pentru consolidarea taluzului si pentru a impiedica pamantul de pe versant sa se scurga pe partea carosabila.
- Executia unui zid de sprijin cu o lungime de 22.00 m, o inaltime de 60 cm si o latime de 30 cm intre km 0+616 – 0+638 pe partea dreapta, pentru consolidarea taluzului si pentru a impiedica pamantul de pe versant sa se scurga pe partea carosabila.
- Avand in vedere situtia din teren ca rezulat al curatarii vegetatiei de pe malurile paraului se propune executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 50x50 cm pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+384 – 0+425, L= 41.00 m.
- Avand in vedere situtia din teren ca rezulat al curatarii vegetatiei de pe malurile paraului se propune executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+425 – 0+438, L= 13.00 m.
- Avand in vedere situtia din teren ca rezulat al curatarii vegetatiei de pe malurile paraului se propune executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+460 – 0+488, L= 28.00 m.
- Avand in vedere situtia din teren ca rezulat al curatarii vegetatiei de pe malurile paraului se propune executia a doua ranuri de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+533 – 0+556, L= 23.00 m.

- Avand in vedere situtia din teren ca rezulat al curatarii vegetatiei de pe malurile paraului se propune executia unui rand de gabioane cu sectiunea de 1.00x1.00 m pentru suprainaltarea sprijinirii de mal din gabioane intre km 0+556 – 0+618, L= 62.00 m.
- La cererea beneficiarului se propune executia a noi accese la proprietate Dn 200 mm si prelungirea celor existente conform situatiei din teren cu o lungime totala de 25.60 m.
- La cererea beneficiarului se propune renuntarea la executia platformelor de intalnire din asafalt si realizarea acestora din piatra sparta. Se va realiza executia acostamentului cu piatra sparta pana la marginea zidului de sprijin de la albie in locurile unde situatia din teren o permite si latirea partii carosabile pe zonele unde se permite.

2. Drum Taut – Poiana Ursului – Inuri:

- La cererea beneficiarului si in urma situatiei din teren s-a propus executia unui podet tubular de tip Premo ϕ 800, L = 7,00 m la km 0+663 cu camera de cadere si descarcare prin zidul de sprijin.
- La cererea beneficiarului si in urma situatiei din teren executia unui podet tubular de tip Premo ϕ 800, L = 5,22 m la km 0+821 cu camera de cadere si aripi, descarcarea facandu-se prin zidul de sprijin.
- Se propune renuntarea la executia rigolei din beton intre km 0+519 si 0+539 si executia in locul acesteia a unei rigole carosabile monolite din beton in vederea preluarii apelor pluviale din rigola pereata din beton si a apelor care vin de pe versant in dreptul acceselor la cele doua proprietati din zona respectiva. Se va realiza o rigola carosabila deoarece este mai usor de curatat in timp in cazul in care se va infunda.
- La cererea beneficiarului se propune renuntarea la executia platformelor de intalnire din asafalt si realizarea acestora din piatra sparta. Se va realiza executia acostamentului cu piatra sparta pana la marginea zidului de sprijin de la albie in locurile unde situatia din teren o permite si latirea partii carosabile pe zonele unde se permite dar si asfaltarea racordurilor cu podul peste raul Ampoi.

Proiectant: SC TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL

Intocmit: Ing. Mihai Danut Margarita

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL: DISPOZITIE DE SANTIER 1- 02.08.2021
STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5 = 3 x 4
1	**ZIDURI DE SPRIJIN**					
1.1	**TSC04F1** Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**0,500**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**TRA01A02P** Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**90,000**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**CZ0302F1** Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	**kg**	**273,320**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**PD03A1** Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	**kg**	**273,320**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**TRA02A20** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**0,270**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	**PC02A1** Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**349,460**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	**TRA02A20** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**35,000**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	**mc**	**50,117** material: manopera: utilaj: transport:		
1.8.L	2100969	Beton de ciment C20/25	mc	50,518		
1.9	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**121,250** material: manopera: utilaj: transport:		
1.10	**TSD16B1**	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	**mc**	**29,310** material: manopera: utilaj: transport:		
1.11	**TRA01A26**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	**tona**	**65,320** material: manopera: utilaj: transport:		
2	**PODETE PE CADRE P2**					
2.1	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**929,510** material: manopera: utilaj: transport:		
2.2	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	**mc**	**82,030** material: manopera: utilaj: transport:		
2.2.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	82,686		
2.3	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**198,460** material: manopera: utilaj: transport:		
2.4	**PE01D1**	Zidarie uscata in...dren. la culei si zid. sprij. din bolovani de riu	**mc**	**3,220** material: manopera: utilaj: transport:		
2.5	**TRA01A26**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 26 km.	**tona**	**6,000** material: manopera: utilaj: transport:		
3	**GABIOANE+SALTELE DE GABIOANE**					

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**0,620** material: manopera: utilaj: transport:		
3.2	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**112,000** material: manopera: utilaj: transport:		
3.3	**IFI03D1**	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	**kg**	**227,970** material:		
3.3.L	2000133	Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	manopera: utilaj: transport: 234,809		
3.4	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**0,230** material: manopera: utilaj: transport:		
3.5	**IFI04B1**	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=1,8 mm	**mp**	**217,870** material: manopera: utilaj: transport:		
3.6	**IFB13A2**	Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane	**mc**	**62,270** material: manopera: utilaj: transport:		
3.7	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**93,400** material: manopera: utilaj: transport:		
4	**PODETE TUBULARE**					
4.1	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**0,360** material: manopera: utilaj: transport:		
4.2	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**65,500** material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	**ACC08D1 [asim]**	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 600 premo	**m**	**21,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3.L	6418936	Tub aduct. premo D = 600 p = 4 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	4,200		
4.4	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**5,800**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	5,846		
4.5	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**14,040**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**9,800**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**26,040**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.8	**PE02A1**	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...piatra bruta din roca sedimentara	**mc**	**12,320**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**0,400**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.10	**TRA01A32**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	**tona**	**0,900**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.11	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**1,720**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.11.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	1,734		

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.12	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**3,080**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	3,105		
4.13	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**25,600**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**ACCESE-tub 200 mm**					
5.1	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**0,170**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**31,200**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**3,180**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	3,205		
5.4	**ACB01A1**	Tub presiune fonta cu mufa cu lung. 5 m si dn 80 mm	**m**	**25,570**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.4.L	4108757	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN12 kN/mp, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	m	26,081		
5.5	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**1,160**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.5.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	1,169		
5.6	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**1,650**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	1,663		

STADIUL FIZIC: NCS 1 - TAUTI-PACLISA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.7	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**14,500**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.8	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**24,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	**RIGOLA CAROSABILA**					
6.1	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**10,350**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	10,433		
6.2	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**25,030**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT

BENEFICIAR

ROMÂNIA COMUNA METEŞ Județul Alba

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL: DISPOZITIE DE SANTIER 1- 02.08.2021
STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

	SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5 = 3 x 4
1	**ZIDURI DE SPRIJIN**					
1.1	**CZ0302F1** Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	**279,260**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	**PD03A1** Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	kg	**279,260**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	**TRA02A20** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	**0,280**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**PC02A1** Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**850,510**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	**TRA06A20** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	**570,000**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	**PODETE PE CADRE P2**					
2.1	**PC02A1** Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	**55,440**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	**PB02A1** Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	**47,360**			
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	47,739		
2.3	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**114,580**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**RIGOLA CAROSABILA**					
3.1	**CZ0302F1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	**kg**	**920,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	**PD03A1**	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	**kg**	**920,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**0,920**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	**DE16A1**	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	**buc**	**67,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	2800416	Dala prefabricata pentru rigola 37x30x10	buc	67,469		
3.5	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**20,900**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	21,067		
3.6	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**50,560**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**SISTEM RUTIER**					
4.1	**TSC04C1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 3	**100 mc**	**2,960**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	**TSC35B3**	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	**100 mc**	**2,960**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**532,980**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	**DB13B1**	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	**tona**	**27,900**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	27,984		
4.5	**DB01A1**	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**397,580**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	**DB02D1**	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**3,970**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	**DB16H1**	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	**mp**	**397,580**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	37,373		
4.8	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**65,350**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**ACOSTAMENTE**					
5.1	**DA12B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**35,740**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**76,230**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	**PODETE TUBULARE**					
6.1	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**0,120**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	21,830		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3	ACC08D1 [asim]	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 600 premo	m	7,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3.L	6418936	Tub aduct. premo D = 600 p = 4 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	1,400		
6.4	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	1,930		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.4.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	1,945		
6.5	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	4,680		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	3,260		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.7	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	8,680		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.8	PE02A1	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...piatra bruta din roca sedimentara	mc	4,100		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.9	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	0,133		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.10	TRA01A32	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	0,300		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.11	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,570		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: NCS 2 - TAUTI-INURI

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.11.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	0,575		
6.12	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**1,026**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	1,034		
6.13	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**8,530**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT

TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL CUI: 38[illegible] CORBENI - AR

BENEFICIAR

ROMÂNIA COMUNA METEŞ Județul Alba

OBIECTIV:	MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL:	01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI
STADIUL FIZIC:	Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale
Beneficiar:	COMUNA METES
Proiectant:	TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant:	FLOREA GRUP S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	ACB01A1	Tub presiune fonta cu mufa cu lung. 5 m si dn 80 mm	m	11,550		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28.L	4108757	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN12 kN/mp, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	m	11,781		
29	TRA04A20	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	tona	1,100		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	TRB22F3B	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	tona	1,100		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
42	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	5,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

PROIECTANT

TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL CUI: 38472713 CORBENI - ARGEȘ

BENEFICIAR
COMUNA METES

ROMÂNIA COMUNA METEȘ Județul Alba

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11	ACA10D1	Montare teava PVC tip 4(g) in pamant in exteriorul cladirilor,avand dn 110	m	20,500		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	10,830		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	10,917		
16	IZF28A+	Hidroizolatii din membrane bituminoase ROOFCOTE...la elemente de constructie verticale in contact cu solul	mp	221,800		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	676,550		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	IFI03D1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	kg	366,530		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	2000133	Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	377,526		
21	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	1,270		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
22	IFI04B1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=1,8 mm	mp	**255,170** material: manopera: utilaj: transport:		
23	IFB13A2	Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane	mc	**59,430** material: manopera: utilaj: transport:		
24	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	**90,000** material: manopera: utilaj: transport:		
29	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	**12,000** material: manopera: utilaj: transport:		
29.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	12,096		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,

BENEFICIAR
COMUNA METES

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**21,240**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**47,340**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	**DB13B1**	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	**tona**	**17,910**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	17,964		
8	**DB01A1**	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**98,190**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	**DB16H1**	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	**mp**	**98,190**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	9,230		
12	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**26,510**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**25,221**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
21	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**0,960**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	0,968		
22	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**1,070**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	1,079		
23	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**141,130**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	**ACB01A1**	Montarea conductelor corugate cu diametrul exterior de 315 mm	**m**	**9,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	4108721	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN10 kN/mp, cu diametrul exterior de 315 mm si cu lungimea de 6 m	m	9,180		
25	**ACC08D1**	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 800 premo	**m**	**3,500**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25.L	6419021	Tub aduct. premo D = 800 p = 12,5 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	0,707		
27	**TRA04A20**	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	**tona**	**4,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	**TRB22F3B**	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	**tona**	**1,772**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**85,400**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**190,000**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
35	CZ0302F1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	kg	**2.418,000** material: manopera: utilaj: transport:		
36	PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	kg	**2.418,000** material: manopera: utilaj: transport:		
37	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	**2,460** material: manopera: utilaj: transport:		
38	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	**4,500** material: manopera: utilaj: transport:		
38.L	2800416	Dala prefabricata pentru rigola 37x30x10	buc	4,532		
45	DF09D1	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip d cu lisa si stalpi metalici;	m	**16,000** material: manopera: utilaj: transport:		
45.L	2100969	Beton de ciment C20/25	mc	1,328		
45.L	6306377	Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	587,520		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,

TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL CORBENI-ARGES CUI: 38472752

BENEFICIAR
COMUNA METES

ROMANIA COMUNA METEŞ Judeţul Alba

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

				SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
16	IZF28A+	Hidroizolatii din membrane bituminoase ROOFCOTE...la elemente de constructie verticale in contact cu solul	mp	184,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
17	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	568,360			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,

TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL CUI: 38472752 CORBENI - ARGES

BENEFICIAR
COMUNA METES

ROMÂNIA COMUNA METEŞ Județul Alba

ROMANIA **Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local Metes nr. 47/2023**

COMUNA METES

JUDETUL ALBA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AL OBIECTIVULUI

"Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes- ETAPA II"

TITULAR: COMUNA METES

Comuna Metes, localitatea Metes, strada Principala, nr.43, Judetul Alba, 0258/849.003

BENEFICIAR : COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES)

Comuna Metes, localitatea Metes, strada Principala, Nr. 43, Judetul Alba.

AMPLASAMENT:

Zona de interes a obiectivului este reprezentata de modernizarea urmatoarelor drumuri comunale: **Drum Taut- Poiana Ursului- Inuri , in lungime de 717 m si Drum Tauti- Paclisa in lungime de 613 m.**

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI :

Valoarea totala a investitiei **3.530.421,61 lei** (inclusiv TVA)

din care contructii si montaj (C+M): **3.292.650,34 lei** (inclusiv TVA).

Intocmit,

Compartimentul Achizitii Publice

Haragus Nicoleta-Silvia

Vizat,

Inspector, Todorut Adina

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUȚ ADINA

Președinte de ședință
BACILĂ PETRU

Contrasemnează pt. legalitate
Secretar General, MAN ELENA

Nr. înregistrare: 2478/24.02.2023

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

„Modernizare drumuri comunale în comuna Metes etapa II"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	Studii	1,900.00	361.00	2,261.00
3.1.1.	*Studii de teren*	1,900.00	361.00	2,261.00
3.1.2.	*Raport privind impactul asupra mediului*	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	*Alte studii specifice*	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	5,195.36	987.12	6,182.48
3.3.	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	19,995.00	3,799.05	23,794.05
3.5.1.	*Tema de proiectare*	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	*Studiu de prefezabilitate*	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	*Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general*	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	*Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor*	12,495.00	2,374.05	14,869.05
3.5.5.	*Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie*	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	*Proiect tehnic şi detalii de execuţie*	7,500.00	1,425.00	8,925.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	*Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii*	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	*Auditul financiar*	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistenta tehnica	6,900.00	1,311.00	8,211.00
3.8.1.	*Asistenta tehnica din partea proiectantului*	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	*pe perioada de execuţie a lucrărilor*	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii*	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	*Dirigenţie de şantier*	6,900.00	1,311.00	8,211.00
	TOTAL CAPITOL 3	**33,990.36**	**6,458.17**	**40,448.53**
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	Constructii si instalatii	2,750,430.48	522,581.79	3,273,012.27
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale		0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00

4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**2,750,430.48**	**522,581.79**	**3,273,012.27**
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare santier	16,502.58	3,135.49	19,638.07
5.1.1.	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	16,502.58	3,135.49	19,638.07
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	26,121.88	0.00	26,121.88
5.2.1.	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	13,834.67	0.00	13,834.67
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	2,758.24	0.00	2,758.24
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9,528.97	0.00	9,528.97
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	143,866.27	27,334.59	171,200.87
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	**186,490.73**	**30,470.08**	**216,960.82**
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**2,970,921.57**	**559,510.04**	**3,530,421.61**
	Din care C+M	**2,766,933.06**	**525,717.28**	**3,292,650.34**

Data:
24/02/2023

Intocmit,
ing. Mihai MARGARITA

Beneficiar/Investitor:
COMUNA METES, JUDETUL ALBA

Consilier Achizitii Publice,
Hangus Nicoleta

Vizat,
Inspector, Todoruț Adina

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUȚ ADINA

Președinte de ședință
BĂCILĂ PETRU

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar General, MAR ELENA

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
Sat Metes, Comuna Metes, Judeţul Alba
Telefon: 0258-849.003 Fax: 0258-849.071
E-mail: contact@primariametes.ro

Anexa 3 la HCL nr 47/ 2023 .

Act aditional nr. 6

la Contractul de lucrari nr. 6461/5496/05.10.2020

În conformitate cu **Legea nr.98/2016**- privind achizitiile publice si **Hotararea Guvernului Romaniei nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Parti contractante:

COMUNA METES, cu sediul in localitatea Metes, str. Principala, nr.43, jud.Alba, tel/fax 0258849003; 0258849071, cod unic de inregistrare 4562150, cont RO54TREZ24A84030710101X,, deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentata prin Primar – Sanzaiana Daniel, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

Şi

SC FLOREA GRUP SRL, cu sediul in localitatea Alba Iulia, b-dul Horea, nr.2, Judetul Alba, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J01/55/1996, CUI 8273278 cont trezorerie RO95TREZ0025069XXX002931, deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentata prin Florea David- Administrator, pe de alta parte, in calitate de executant,

Partile convin incheierea prezentului act aditional in urmatoarele conditii:

- Vazand Dispozitia de santier nr.1 (anexata alaturi), depusa la investitii, si intocmita de SC TOPO ROAD & HOME DESOGN SRL, insusita de S.C. IULIAN BEST CONSULTING SRL prin Diriginte de santier Morar Iulian si operatorul economic SC FLOREA GRUP SRL , aprobata de catre Primarul Comunei Metes, d-nul SANZAIANA DANIEL.

- Potrivit Notei de constatare 1/ 23.03.2023, depusa la investitii, intocmit de SC TOPO ROAD & HOME DESOGN SRL referitor la Proiectul nr. 7/2020 – MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES-ETAPA II ".

- Devizul general actualizat nr. 2478 din 24.02.2023, intocmit de catre SC TOPO ROAD & HOME DESOGN SR, in calitate de proiectant.

- Hotararea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati.pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri in Comuna Metes-ETAPA II".

Se modifica art. 2.1: Pretul contractului:

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului de lucrari nr.**6461/5496** din **05.10.2020** se modifica prin suplimentarea acestuia cu suma de 139.688,17 lei, fara TVA, la care se adauga 19%- 26.540,76 lei. Valoare totala cu TVA : 166.228,93 lei .

Pretul total al contractului de lucrari nr.6461/5496 din 05.10.2020 dupa suplimentare, este de 2.132.149, 39 lei , 19% TVA : 405.108,38 lei TVA . Total contract : 2.537.257,77 lei, TVA inclus.

Valoare actualizarii pe OG 15/2021 si OUG 47/ 2022 este de 618.281,09 lei. la care se adauga 19 % TVA . Valoarea totala a actualizarilor este de 735.754,50 lei .

Valoare totala a contractului de lucrari este de 2.750.430, 48 lei, la care se aduga 19% TVA in valoare de 522.581,79 lei. Valoare totala 3.273.012,27 lei, cu TVA.

Celelalte clauze din contractul de lucrari nr. 6461/5496/05.10.2020, raman valabile si obligatorii intre parti.

Părţile au înţeles să încheie azi _____, prezentul act aditional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA METES
PRIMAR, SANZAIANA DANIEL

Executant,

SC FLOREA GRUP SRL
ADMINISTRATOR

.....

SECRETAR GENERAL MAN ELENA ,

.....

CONTABIL, ADINA TODORUT

.....

Intocmit,
Consilier, Haragus Nicoleta

Presedinte de sedinta,
BACILA PETRU

VIZAT
TODORUT ADINA
VIZAT

Inspector Todorut Adina

Contrasemneaza pt legalitate
Secretar General. MAN ELENA