

OBIECTIV: [0058] - AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI

Beneficiar: COMUNA METES

Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL

Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20035306 Adeziv epoxidic bicomponent	kg	400,00				
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	73,04				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,70				
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	157,32				
5	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	57,60				
6	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	7,06				
7	2100908 Beton marfa clasa B150	mc	7,80				
8	900124 BETON MARFA CLASA C25/20	mc	80,64				
9	2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138	mp	46,48				
10	20035303 Gazon artificial, din poliester, cu inaltimea firului de 50 mm	mp	800,00				
11	20035304 Granule din cauciuc (SBR), cu dimensiunile cuprinse intre 0,4 si 2 mm	kg	7.200,00				
12	20035305 Linii culoare alba de 8 cm	m	432,00				
13	2200898 Nisip cuartos macinat granulatie sub 0,0 - 0,63 mm	kg	17.600,00				
14	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	7,68				
15	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	16,24				
16	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	97,52				
17	2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848	mc	0,05				
18	20035309 Plasa de protectie din polietilena HD, fir 2,5mm, ochiuri 130*130mm	mp	966,00				
19	900478 Plasa impletita D=2.5mm, ochiuri 50x50 mm	mp	600,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	20040612 Poarta pietonala din profile metalice cu plasa	buc					
21	3100076 Teava patrata 20x20x2 mm	m					
22	3100075 Teava patrata 60x60x4 mm	m					
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					
	TOTAL	euro					

PROIECTANT



OBIECTIV: [0058] - AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI

Beneficiar: COMUNA METES

Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL

Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	205,53			
2	10721 Dulgher constructii	0,42			
3	15000 Fierar beton	110,40			
4	11321 Finisor terasamente	43,52			
5	19700 Montator	229,22			
6	12531 Montator prefabricate beton	144,00			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	12,16			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	29,72			
10	12821 Pavator	96,95			
11	19621 Sapator	49,41			
12	12700 Sudor electric	15,00			
	Total ore manopera:	936,33			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

PROIECTANT



Marg

OBIECTIV: [0058] - AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI

Beneficiar: COMUNA METES

Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	8,00	0,00	
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	6,41		
3	3546 Autogreder pina la 175cp	8,43		
4	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	8,46		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	11,20		
6	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	30,11		
7	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,10		
8	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	10,80		
9	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	3,50		
	Total ore utilaje:	87,01		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

PROIECTANT



OBIECTIV: [0058] - AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPAȚIU DESTINAT ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ALE ELEVILOR DIN CADRUL ȘCOLII PRIMARE DIONISIE POPOVICIU TĂUȚI
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: SC TOPO ROAD& HOME DESIGN SRL
Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	17,65	30,00	0,60		
2	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km.	170,95	30,00	0,60		
3	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	533,67	20,00	0,40		
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	12,60	5,00	0,10		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

PROIECTANT

